







Linden, Leihgestern, Neuordnung Am Festplatz

Proj.Nr.: 5022

**Vorläufige Baukostenschätzung**

Stand: 02.05.2024

UMBAU und ERWEITERUNG PARKPLATZFLÄCHE					
Stellplätze		1250 m <sup>2</sup>	á	180,00 € =	225.000,00 €
Fahrwege		1950 m <sup>2</sup>	á	180,00 € =	351.000,00 €
Gehwege (auch kombi Rad-/Gehwege)		1300 m <sup>2</sup>	á	180,00 € =	234.000,00 €
Fläche Glascontainer		15 m <sup>2</sup>	á	160,00 € =	2.400,00 €
Fahrradständer		6 St.	á	700,00 € =	4.200,00 €
Grünflächen, Bäume und Pflanzflächen		120 m <sup>2</sup>	á	250,00 € =	30.000,00 €
				<b>Netto</b>	<b>846.600,00 €</b>
ERNEUERUNG					
Asphaltoberfläche erneuern (Weg zw. Schule u. Kita, bis Schulstr.)		400 m <sup>2</sup>	á	100,00 € =	<b>40.000,00 €</b>
UMBAU OD					
Straßenbau einschl. Erweiterung f. Radverkehr (L3130)		700 m <sup>2</sup>	á	220,00 € =	154.000,00 €
Umbau/Verlagerung LSA mit Tief- u. Straßenbau		1 St.	psch.	80.000,00 €	80.000,00 €
				<b>Netto</b>	<b>234.000,00 €</b>
				Gesamtsumme Baukosten Netto	1.120.600,00 €
				zzgl. 19 % MwSt	212.914,00 €
				Gesamtsumme Baukosten Brutto	1.333.514,00 €
				<b>gerundet</b>	<b>1.400.000,00 €</b>